

01 GROUND FLOOR PLAN
SCALE: 1:100
TOWER-10



02 FIRST FLOOR PLAN
SCALE: 1:100
TOWER-10

ಷರತ್ತುಗಳು

1) ವಿನ್ಯೇಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಸ್ಥಾಪಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ (ವಾಣಿಜ್ಯ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ಠರಾವು ಸಂಖ್ಯೆ: 1.109/2026, ದಿನಾಂಕ: 30.04.2026 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೆಂ.ಅ.ಪ್ರಾ/ನಗರೂಸಾ(ಪಶ್ಚಿಮ)DLP-43/2025-26/9665/2026-27, ದಿನಾಂಕ: 19.06.2026 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: **01** ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

2) ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ KSFES/GBC(1)/228, KSFES/NOC/2282026, dated.08.07.2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಿರತಕ್ಕದ್ದು.

3) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ನೀಡಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ SEIAA 271 CON 2025, Date.15.05.2025 ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸದರಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಿರತಕ್ಕದ್ದು.

4) ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ CEBRAZ/SEO/AEE-1/26-27/3270-73, Dated 10.07.2026 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಿರತಕ್ಕದ್ದು.

5) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ CTE-354713, PCB ID-154964 INW ID-374418, ದಿನಾಂಕ:08.07.2026 ನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸದರಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಿರತಕ್ಕದ್ದು.

6) ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬಗಳು ನೆಲಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

7) ಅನುಮೋದಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬಯಲು ಜಾಗ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸರ್ವೀಸ್ ಶಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.

8) ಬಂದಿದಾರಿ/ರಾಜಕಾಲುವೆ/ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬಂಡಾಯ ಜಮೀನು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿನ್ಯೇಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು.

9) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

10) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

11) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ನೀಡಿದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಿಸಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.

12) ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೊರಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ನಂಬಾರಿಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

13) ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕುರಿತು ಕಾಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

14) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾತಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಬಿಡಿಎ/ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂದಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

15) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಹೊಳಿವೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕುರಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

16) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

17) ಕಟ್ಟಡದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

18) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲುಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಗೃಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

19) ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟಡದ ಅವರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

20) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇವರ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ Dry waste ಮತ್ತು Wet waste ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

21) ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ /BWSSB ಅವಲಂಬಿಸದೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

22) ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ವಿದ್ಯುತ್ ಚ್ಛಕ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.

23) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಲೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

24) ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

25) ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬ್ಧೀಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

26) ಪ್ರಶ್ನಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 240.0ಚ.ಮೀ FAR ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಗಿಡ, ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

27) ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾರರು ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಯ ನ್ಯೂನರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

28) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

29) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಂತೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

30) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಬಯಲು ಜಾಗಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೊಂದಾಯಿತ ಪರಿಣಾಮಿಜನಾ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಂತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ತಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

31) ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ Civil Appeal No 14604/2024 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.12.2024 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

32) ವಾಯುಯಾನ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

33) ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಅ) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಅಲಿಯುಂತರ ಅಧಿಯಂತರ ಸದಸ್ಯರು ಅರೇಕ ಸಂಖ್ಯೆ 376, ದಿನಾಂಕ:27.07.2026 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಚಲನ್ ಸಂಖ್ಯೆ GN26073476 , ದಿನಾಂಕ 29-07-2026 ರೂ. 4,81,86,850/-ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ

1	ನಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ	63,73,831.00
2	ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆ	65,27,011.00
3	ನಕ್ಷೆ ಪ್ರತಿಗಳ ಶುಲ್ಕ	1,12,000.00
4	ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕ ಶೆಸ್ -15	30,21,238.00
5	ಪರ್ಯಾಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಪ್ಡಾರಿಗೆ	3,02,124.00
6	ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಲ್ಡಿಗೆ	15,10,619.00
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	**1,78,46,824.00**
	'ಬಿ' ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂ.(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29AAAIB0060D1ZS)	16,06,214.00
	'ಎಸ್' ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂ.(ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 29AAAIB0060D1ZS)	16,06,214.00
7	ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಚಿರ	3,02,124.00
8	ಶೌಚಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಚಿರ	1,51,062.00
9	ಸಾರ್ವಿತ ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	1,91,85,168.00
10	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	70,82,036.00
11	ಕರ್ನಾಟಕ ಮುದ್ರಾಂಕ ಕಾಯ್ದೆ 1957 ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 32(ಎ) ರನ್ವಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಶುಲ್ಕ ಶೇ.1 % ರಷ್ಟು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ	4,06,976.00
12	ಪೂಜಾ ಠೇವಣಿ	24.00
	ಪಾವತಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ	**4,81,86,850.00**

(ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಬಾಸೂರ ಐವತ್ತು ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ
ದಿನಾಂಕ: 29-7-2026 ರಂದು 23-7-2026 ರಂದು
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ಥಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಅಧಿಕೃತ ಪರಿಶೀಲಕರು
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ದಿನಾಂಕ: 29-7-2026

SCHEDULE OF OPENINGS - JOINERY DETAILS

TYPICAL TOWER UNITS JOINERY DETAILS

TYPICAL UNITS - WOODEN DOORS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
MD	1050 x 2400	0	2400	ENGINERED WOODEN DOOR
D1	900 x 2100	0	2100	ENGINERED WOODEN DOOR
D2	800 x 2100	0	2100	ENGINERED WOODEN DOOR
D3	900 x 2100	0	2100	ENGINERED WOODEN DOOR WITH GLASS

TYPICAL UNITS - UPVC SLIDING DOORS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
SD1	2400 x 2400	0	2400	UPVC SLIDING DOOR

TYPICAL UNITS - UPVC VENTILATOR

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
V1	750 x 900	1200	2100	UPVC VENTILATOR WITH EXHAUST
V2	750 x 1500	600	2100	UPVC VENTILATOR WITH EXHAUST
V3	600 x 1500	600	2100	UPVC VENTILATOR WITH EXHAUST

TYPICAL UNITS - UPVC WINDOWS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
W1	2100 x 1950	450	2400	UPVC SLIDING WINDOW
W2	1200 x 1200	1200	2400	UPVC SLIDING WINDOW
W3	1800 x 1950	450	2400	UPVC SLIDING WINDOW
W4	2400 x 1950	450	2400	UPVC SLIDING WINDOW

TYPICAL UNITS - SHAFT DOOR

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
S1	600 x 2250	150	2400	UNIT SHAFT DOOR
S2	750 x 2250	150	2400	UNIT SHAFT DOOR
S3	640 x 2250	150	2400	UNIT SHAFT DOOR

TYPICAL UNITS - SHAFT LOUVER

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
L1	900 x 2250	150	2400	SHAFT LOUVER
L2	740 x 2250	150	2400	SHAFT LOUVER
L3	750 x 2250	150	2400	SHAFT LOUVER
L4	765 x 2250	150	2400	SHAFT LOUVER
L5	450 x 2250	150	2400	BALCONY LOUVER

TYPICAL TOWER UNITS - SERVICE AREA & COMMON AREA JOINERY DETAILS

COMMON AREA - FIRE RATED DOORS AND OTHERS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
FD1	1200 X 2400	0	2400	2HR FIRE RATING DOOR
FD2	900 x 2400	0	2400	2HR FIRE RATING DOOR

COMMON AREA - DOORS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
CD1	900 x 2100	0	2100	ENGINEERED WOODEN DOOR
CD2	800 x 2100	0	2100	ENGINEERED WOODEN DOOR
CD3	1200 x 2100	0	2100	ENGINEERED WOODEN DOOR

COMMON AREA - GLASS DOORS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
GD1	1800 x 2400	0	2400	GLASS DOOR
GD2	1500 x 2400	0	2400	GLASS DOOR

COMMON AREA - FIRE RATED SHAFT DETAILS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
DD1	900 x 2100	300	2400	MS DOOR
DD2	800 x 2100	300	2400	MS DOOR

TYPICAL UNITS - SHAFT LOUVER

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
L1A	900 x 5200	150	5350	SHAFT DOOR
S1	600 x 2250	150	2400	SHAFT DOOR
S1A	900 x 2250	150	2400	SHAFT DOOR
S1B	740 x 2250	150	2400	SHAFT DOOR
S2	750 x 2250	150	2400	SHAFT DOOR

COMMON AREA - WINDOWS

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
CW	1550 x 1650	750	2400	UPVC WINDOW
CW1	2450 x 1650	750	2400	UPVC WINDOW
SW	1200 x 1650	750	2400	UPVC WINDOW

COMMON AREA - STRUCTURAL GLAZING

TYPE	SIZE IN MM	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
SG1	1800 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG2	1200 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG3	950 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG4	1750 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG5	10265 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG6	9350 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG7	2650 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG8	7800 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG9	8700 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG10	5195 x 6700	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG10A	5190 x 3250	150	2400	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG11	6500 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG12	14750 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG13	5550 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG14	2630 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG15	2470 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG16	2550 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG17	1575 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG18	2000 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG19	2860 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG20	2750 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)
SG21	1345 x 5200	150	5350	STRUCTURAL GLASS(BOB)

N
W E
S

SCALE 1 : 100

OWENER'S SIGNATURE:-
M/s NeoBuild Ventures LLP
(GPA FOR SKANDA AVANI & OTHERS REP BY)

Mr. R VIJAYA KUMARA REDDY

Mr. D KISHORE REDDY
Authorized Signatory

REGISTERED PLANNER/ ARCHITECT/ ENGINEER:-

Mr. ANUP NAIK
BCC/BL-3-2-3/A1037/2002-03

MODIFIED RESIDENTIAL & NON-RESIDENTIAL BUILDING PLAN AT SURVEY NO'S 4/2,4/5,4/6,4/7,4/8,4/9,4/10,5, 48/2, 48/3, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 53/1, 53/2, 53/3, 54/2(P), 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 55/2, 55/3, 55/5, 55/6(P), 57/1, 57/2, 57/3, 57/5